



--	--	--	--

1	Fallschutz und Borde ausbauen, Mutterboden abdecken, Rasenansaat
2	Demontage Sandkasten, Fallschutz und Borde mit Gummikante ausbauen, Übergabe an AG
3	Abbruch Unterstand
4	Entfernung Wurzelstock
5	Zaun: 3 Zaunsfelder neu, Säulen Bestand
6	Ecksäule neu
7	3 Zaunsfelder neu, Säulen Bestand
8	Säule richten
9	Zaunsfelder neu, Säulen Bestand, Bord in Gefälle ausrichten
10	Torsäule ergänzen
11	Säule richten
12	Türfüllung erneuern, Tor streichen, Säulen am Tor Bestand
13	Säulen Bestand
14	Ecksäule neu, 3x neu anschließen
15	Säule neu
16	Säulen Bestand, Felder erneuern
17	Florie neu, Felder neu, 2 Torsäulen neu
18	Zaunsfelder erneuern, Stahlsäulen Bestand
19	Stahlsäulen erneuern
20	Tor mit Unterkonstruktion erneuern, beidseitig Säulen neu
21	Zaunsfelder erneuern, Säulen ausrichten
22	Betonplatten entfernen
23	Fläche auskoffern, Fallschutzrutes h=40cm, 2/8mm Grobsand
24	Wandtafel u. Wandbild, (Bestand)
25	Wippe Bestand, je Seite neuen Reifen austauschen
26	baumhaus Bestand, Reparatur nach Festlegung AG
27	bestehendes Fallschutzmaterial (Sand) abtragen und ersetzen durch Rundkornkies, Fallschutzrutes h=40cm, 2/8mm, Grobsand
28	Tischtennisplatte (Beton) Bestand, Reparatur, Metall- Netzgarnitur ergänzen
29	Bänke Bestand, Reparatur/ Austausch nach Festlegung AG
30	Fundamente in Ortbeton nach Herstellervorschrift, Betongüte Spielgeräte C25/30, sonstige Fundamente C20/25
31	Schild versetzen, Baustellenzufahrt bei Torbereich

Planungsphase	
05 Ausführungsplanung	
Plantitel	Plannummer
Lageplan Spielplatz	AR.05.LP.500

