

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

174

Spielplatz Amtsberg, OT Schlößchen

Bauvorhaben

Sanierung Spielplatz Amtsberg, OT Schlößchen

Untere Hauptstraße 35

09439 Amtsberg OT Schlößchen

-

Leistung (LV)

03

Sanierung Tischtennisplatte

Ausführungsbeginn

01.03.2019

Ausführungsende

31.05.2019

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

nach Bekanntgabe

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Gem. Amtsberg

Poststraße 30

09439 Amtsberg

Zuschlagsfrist

nach Bekanntgabe

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 10

Leistungsverzeichnis (ohne MwSt. bei Gliederungspunkten)

Inhaltsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT Schlößchen (174)

03	LV	Sanierung Tischtennisplatte	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Objektspezifische Vorbemerkungen	2
		Besondere Hinweise	4
01	Titel	Oberbelag Betonplatte erneuern, Außeneinsatz	6
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	7

03 LV Sanierung Tischtennisplatte

Objektspezifische Vorbemerkungen

Veranlassung

Der gegenwärtige Spielplatz ist zurzeit auf Grund seines baufälligen Zustandes und bereits zurück gebauten Spielgeräten nur noch eingeschränkt nutzbar und nicht mehr attraktiv.

Bei einigen Spielgeräten bestehen starke Abnutzungserscheinungen und Materialermüdung durch Witterungseinflüsse, vor allem bei Geräten mit Standpfosten aus Holz.

Es sind folgende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen:

(Demontagen der Geräte teilweise bauseits)

- Erneuerung und Ergänzung der Spielgeräte
- neue Fallschutzflächen
- Ergänzung Mobiliar
- Erneuerung der Einfriedung

Für die Durchführung der Baumaßnahme ist die parallele Spielplatzbenutzung nicht vorgesehen.

Lage

Gemarkung Schlößchen,

Flurstück: 8818- 56/ 2

Größe: 2410m²

Eigentümer: Gemeinde Amtsberg

Grundstück mit Geländeneigung

Das Grundstück des Spielplatzes ist geprägt von einer großen Trauerweide, die den Mittelpunkt des Spielplatzes bildet. Um diese Weide (außerhalb des Kronenbereichs), werden verschiedene Funktionsbereiche mit Spielgeräten gruppiert, es bestehen Einschränkungen durch Vegetation, Bäume und Sträucher.

Umgebung

Der Standort des bestehenden Spielplatzes befindet sich im Ortszentrum von Schlößchen in einem Gebiet mit offener Bebauung. Die Umgebung ist überwiegend mit Einfamilienhäusern und wenigen Mehrfamilienhäusern in ein- bis zweigeschossiger Bauweise geprägt. Das Grundstück ist gelegen zwischen der Unteren Hauptstraße und dem Mittleren Weg und ist in zwei Teile geteilt. Auf der westlichen Seite des Grundstücks zur Unteren Hauptstraße befindet sich das Feuerwehrgebäude, auf der südöstlichen Seite ist der Spielplatz gelegen, welcher vom Mittleren Weg aus zugänglich ist.

- Baustelle liegt im Wohngebiet- Lärmschutz gemäß

Gemeindesatzung

- Staubschutz bei stark staubenden Arbeiten
- Sicherung der Baustelle gegenüber unbefugtem Betreten
- Erhalt/ Schutz der Bäume im Spielplatzbereich
- öffentl. Straßenraum muss sauber gehalten werden

Verkehrerschließung

- B 174 bis Abfahrt Amtsberg, weiter in Richtung Weißbach nach Schlößchen

- oder B174 bis Abfahrt Zschopau, weiter Richtung Scharfenstein, Abzweig Wilischthal bis Abzweig Schlößchen

Im Straßenraum und in unmittelbarer Nähe stehen nur begrenzt Stellplätze zur Verfügung, da Wohngebiet.

Die Zufahrt des Grundstücks erfolgt vom Mittleren Weg aus

03 LV Sanierung Tischtennisplatte

Objektspezifische Vorbemerkungen

(Wohnstraße, Breite ca. 3,5m). Die öffentliche Straße ist frei zu halten.

Medienversorgung

Eine Strom- und Wasserversorgung ist gegeben. Baustrom und Bauwasser Anschlusspunkte werden bereitgestellt, die weitere Verteilung und erforderliche Verlängerungen obliegt dem AN und ist in die Einzelpreise einzukalkulieren. Der Anschlusspunkt ELT wird am Nebengebäude (Feuerwehr) zur Verfügung gestellt.

Grundlagen

- SächsBO
- Prod SG
- DIN 18034 (Sicherheit von Spielplätzen und Geräten)
- DIN EN 1176 (Spielplatzgeräte)
- DIN EN 1177 (stoßdämpfende Spielplatzböden)
- DIN 7926 (sicherheitstechn. Anforderungen an Spielgeräte)
- Ausführungsplan Nr. AR.05.LP.500

03 LV Sanierung Tischtennisplatte

Besondere Hinweise

Allgemein

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung, für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen nach VOB/C DIN 18299 sowie nachfolgende Beschreibung ist sofern nicht durch Positionen erfasst, in die Einzelpreise einzukalkulieren.

Baustelleneinrichtung

Lagerflächen stehen auf dem Grundstück eingeschränkt zur Verfügung. Flächen für Zwischenlager- und Arbeitsflächen sind mit der Bauleitung abzustimmen und sind nur in geringem Umfang vorhanden, der vorgefundene Urzustand ist wiederherzustellen.

In die Einzelpreise ist grundsätzlich das Arbeiten in beengten Verhältnissen einzukalkulieren. Die Arbeiten können nur mit kleinerem bis mittlerem Gerät und Fahrzeugen (2-Achs Fahrzeuge) ausgeführt werden, dadurch bedingte Umladearbeiten oder Umsetzarbeiten von Material ist in die Einzelpreise einzukalkulieren. Vegetationsflächen außerhalb des direkten Arbeitsbereiches vor Überfahrt von Baufahrzeugen zu schützen. Beschädigungen und Verunreinigungen sind durch den AN auf eigene Kosten zu beheben, der vorgefundene Urzustand ist wiederherzustellen.

Weiterhin sind folgende Leistungen sind in die Einzelpreise einzukalkulieren für die Erbringung der eigene Leistung:

- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Hebearbeiten (vertikaler und horizontaler Lastentransport)
- Schutzabdeckungen, Absperrungen, begehbare Abdeckungen
- Abschnittsweises Arbeiten sowie das Arbeiten unter beengten Verhältnissen einschl. Einschränkungen durch Vegetation
- Vor Ort Aufmaße
- Baustrom/ Bauwasser: Verteilung ab bereitgestellten Anschlusspunkt siehe Vorbemerkung Medienerversorgung

Kapazitäten/ Bauablauf

Es ist grundsätzlich abschnittsweises Arbeiten zu berücksichtigen und in die Einzelpreise einzukalkulieren. Die für die Einhaltung der Vertragstermine erforderlichen Kapazitäten an Personal und Geräten sind vorzusehen und bereitzustellen.

Besondere Hinweise

1. Zuschlagskriterium

Alleiniges Zuschlagskriterium ist der Preis

2. Maße

Alle Maße und Höhen aus Zeichnungen sind vor Ausführung und Bestellung am Gelände zu kontrollieren. Bei Abweichungen ist vor Baubeginn/Fertigung mit dem Auftraggeber Rücksprache zu nehmen.

3. Ablaufplan

Mit Auftragsvergabe wird dem AN der Grobablaufplan übergeben. Der AN hat auf dieser Grundlage innerhalb von 8 Tagen nach Auftragserteilung einen verbindlichen Feinablauf abzustimmen.

03 LV Sanierung Tischtennisplatte

Besondere Hinweise

4. Leistungsumfang

Auch wenn in der Leistungsposition die Vorgänge "Herstellen, Liefern, Einbauen" oder "Abbrechen, Transportieren, Entsorgen, Kippgebühren" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben. Die bei den Arbeiten anfallenden Kosten für die Entsorgung von Abbruchmaterialien, Verpackungsmaterialien und anderen Abfällen sind vom AN in die Einheitspreise einzurechnen. Sämtliche Positionen der Leistungsbeschreibung verstehen sich, wenn nicht anders beschrieben, einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel, Montagerüstungen lt. VOB/C, sonstiger Hebezeuge, Maschinennutzung aller Art und Transportaufwendungen.

5. Baustellensituation

Die einschlägigen Vorschriften zur Einschränkung des Baulärmes, bzw. die Einhaltung der Ruhezeiten (für das umliegende Wohngebiet) sind unbedingt einzuhalten. Es wird empfohlen, sich über Lage und Beschaffenheit des Grundstückes und die bestehenden Transportmöglichkeiten für Material und Geräte zur Verwendungsstelle an Ort und Stelle zu unterrichten.

6. Sicherheit auf der Baustelle

Bei allen Arbeiten sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften und Baubehörden einzuhalten.

7. Beschädigungen

Beschädigungen an Vorleistungen anderer Gewerke oder örtlicher Vegetation sind sofort dem Auftraggeber zu melden. Ist es vorabsehbar, dass Vorleistungen oder Objekte, Vegetation oder Mobiliar direkt oder indirekt in Mitleidenschaft gezogen werden können, sind diese selbstverantwortlich durch angemessene Maßnahmen zu schützen, Aufwendungen hierfür sind sofern nicht gesondert ausgeschrieben in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT Schlößchen (174)

03	LV	Sanierung Tischtennisplatte		
01	Titel	Oberbelag Betonplatte erneuern, Außeneinsatz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Oberbelag Betonplatte erneuern, Außeneinsatz			
	Besondere Hinweise			
	Mitgeltende Normen und Regeln			
	DIN EN 1177			
	DIN EN 1176			
	Hinweis: ergänzend sind die Hinweise der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) für öffentliche Spielplätze zu beachten, insbesondere auch: keine vorstehenden Bauteile, Verbindungsmittel u. Befestigungsmittel, Sägeschnitte, scharfe Kanten etc. sind abzurunden >R2mm, Die Leistungen sind in die Einzelpreise einzukalkulieren.			
01.1	Untergrund vorbereiten, Ausspachtelung Fehlstellen Reparaturspachtel			
	Fehlstellen im Untergrund ausgleichen mit Reparaturspachtel Leistung inkl. Untergrundvorbereitung und Haftbrücke nach Herstellervorschrift sowie Kantenabgleich, Untergrund: Betonplatte Fertigteil Stärke Ausgleich ca. 10-12mm Größe Fehlstelle ca. 0,4m²			
		1 Psch		GP
01.2	HPL Platte aufkleben, 1540x1350x8 mm			
	HPL-Platte vollflächig auf Untergrund aufkleben, Material: HPL, 8mm, wetterfest, UV-beständig für Außeneinsatz Farbton: nach Standardpalette, Vorgabe apfelgrün Kanten: gefast Leistung inkl. Untergrundvorbereitung, Farbbeschichtung abschleifen, Oberfläche Beton anschleifen einschließlich Haftgrundierung, Untergrund: Betonplatte Fertigteil mit Betonanstrich, (Teilspachtelung Vorposition) Plattenmaße nach Aufmaß vor Ort: ca. 1540x1350x8mm			
		2 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 01		Oberbelag Betonplatte erneuern, Außeneinsatz, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Spielplatz Amtsberg, OT Schlößchen (174)

03	LV	Sanierung Tischtennisplatte		
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR	
01	Titel Oberbelag Betonplatte erneuern, Außeneinsatz	6	
Summe LV 03 Sanierung Tischtennisplatte				
		Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>